

CARCES				
SALLE POLYVALENTE "L'OUSTAOU PER TOUTI"				
AR Prefecture LOT 2 - MENUISERIES EXTERIEURES				
DESIGNATION	U	Qté	€ unit H.T.	€ total H.T.
083-218300325-20250611-DELIB202519-DE Recu le 24/06/2025 3,1 - TRAVAUX PREPARATOIRES Dépose des menuiseries extérieures à remplacer, y compris toutes sujétions Reprise des ouvrages béton des tableaux, linteaux et appuis, y compris passivation des fers apparents Reprise des peintures des tableaux, linteaux et appuis	u ens ens	36 1 1	25,00	900,00
Total 3,1 - TRAVAUX PREPARATOIRES				900,00
3,2 - MENUISERIES EXTERIEURES				
3,2,1 - Menuiseries extérieures conservées				
Les menuiseries extérieures existantes, en bois ou en aluminium, disposant déjà de double vitrage performant seront conservées dans le cadre des travaux	PM	PM		
Rénovation de menuiserie extérieure bois conservée, avec décapage, ponçage, dépoussiérage et remise en peinture, y compris toutes sujétions de finition				
ME08 Porte fenêtre bois 2V égaux - 1,90 x 2,15 ht	ens	2	660,00	1 320,00
PP01 Porte panneau plein bois - 0,90 x 2,15 ht	ens	1	660,00	660,00
3,2,2 - Nouvelles menuiseries				
<u>Fenêtres PVC avec double vitrage</u>				
Menuiserie extérieure avec châssis PVC, montants et de traverses à rupture thermique, feuillure avec joint à lèvres EPDM, y compris quincaillerie et toutes sujétions de pose				
Double vitrage feuilleté 33-2/WE20 argon/33-2 une face faible émissivité Uw = 1,30 W/(m².K) maximum				
ME04 Fenêtre fixe - 0,50 x 1,00 ht	u	4	314,20	1 256,80
ME05 Fenêtre 2V ouverture à la française + 1 partie fixe - 2,20 x 1,45 ht + imposte vitrée 2,20 x 0,55 ht	u	6	2 216,00	13 296,00
ME06 Fenêtre 2V ouverture à la française + 1 partie fixe - 1,50 x 1,15 ht + imposte vitrée 1,50 x 0,50 ht	u	13	1 504,26	19 555,38
ME07 Fenêtre 2V ouverture à la française + 1 partie fixe - 1,50 x 1,00 ht	u	6	1 016,00	6 096,00
ME09 Porte fenêtre 2V égaux - 1,90 x 2,15 ht	u	2	4 620,89	9 241,78
ME10 Fenêtre fixe - 0,40 x 0,40 ht	u	1	248,20	248,20
ME11 Porte fenêtre 2V ouverture à la française + 1 partie fixe - 2,45 x 2,15 ht + imposte vitrée 2,45 x 0,60 ht	u	1	5 988,38	5 988,38
<u>Portes pleines PVC</u>				
Menuiserie extérieure avec châssis et panneau plein PVC, isolation thermique, y compris quincaillerie et toutes sujétions de pose				
Ud = 1,50 W/(m².K) maximum				
Imposte vitrée double vitrage feuilleté 33-2/WE20 argon/33-2 une face faible émissivité Uw = 1,30 W/(m².K) maximum				
PP02 Porte panneau plein - 0,93 x 2,20 ht + imposte vitrée 0,93 x 0,60 ht	u	1	3 208,01	3 208,01
PP03 Porte panneau plein - 0,93 x 2,20 ht	u	1	2 665,96	2 665,96
PP03 Porte panneau plein - 0,85 x 2,05 ht	u	1	2 525,51	2 525,51
3,2,2 - Entrées d'air				
Entrée d'air hygroréglable 5-45m³/h, y compris réalisation des mortaises et toutes sujétions de mise en œuvre	u	17	75,65	1 286,05
Total 3,2 - NOUVELLES MENUISERIES EXTERIEURES				67 348,07

TABLEAU RECAPITULATIF	
AR Prefecture	CARCES
083-218300325-20250611-DEI TB202519-DE Reçu le 24/06/2025	SALLE POLYVALENTE "L'OUSTAOU PER TOUTI"
LOT 2 - MENUISERIES EXTERIEURES	

POSTES	MONTANT € H.T.	TVA 20,0%	MONTANT € T.T.C.
3,1 - TRAVAUX PREPARATOIRES	900,00	180,00	1 080,00
3,2 - MENUISERIES EXTERIEURES	67 348,07	13 469,61	80 817,69
TOTAL TRAVAUX LOT 2	68 248,07	13 649,61	81 897,69