

CARCES				
SALE POLYVALENTE "HOUSTAOU PER TOUTI"				
AR Prefecture 01 - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE				
Désignation	U	Qté	€ unit H.T.	€ total H.T.
083-218300325-20250611-DELIB202519-DE Recu le 24/06/2025				
3,1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER				
3,1.1 - Clôture et halisage des zones de travaux				
Mise en œuvre de barrières de chantier type Heras, hauteur 2 mètres	ens	1	350,00	350,00
Mise en œuvre des signalisations réglementaires	ens	1	200,00	200,00
Mise en œuvre d'un panneau de chantier	ens	1	inclus	inclus
3,1.2 - Base vie				
Mise en œuvre des installations de chantier (réfectoire, vestiaires, WC, douches...)	ens	1	1 350,00	1 350,00
3,1.3 - Benne de chantier				
Mise en place pour la durée du chantier d'une benne de 6 m³, y compris remplacement de la benne lorsque celle-ci est pleine autant de fois que nécessaire durant la durée du chantier	ens	1	480,00	480,00
3,1.4 - Echafaudage				
Mise en œuvre d'échafaudages tubulaires pour la durée du chantier	m²	700	8,50	5 950,00
Sous-total 3,1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER				8 330,00
3,2 - TRAVAUX DE FACADE				
3,2.1 - Préparation des travaux				
Dépose des débords béton d'appuis de fenêtre	ens	1	1 900,00	1 900,00
Dépose des grilles de ventilation en façade	ens	6	25,00	150,00
Dépose des descentes d'eau pluviale	ens	15	55,00	825,00
Dépose de grilles anti-effraction	ens	9	48,00	432,00
Dépose de l'enseigne du bâtiment, y compris stockage durant la durée du chantier pour repose en fin de travaux	ens	1	450,00	450,00
Protection d'ouvrages de façade	ens	1	890,00	890,00
Dépose de la menuiserie existante installée à cheval sur la cloison de la cuisine et du dojo	ens	1	690,00	690,00
Fermerture en parpaings creux 25x20x50 cm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	2,6	155,00	403,00
Enduit intérieur plâtre, avec ponçage et dépoussiérage des surfaces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	2,6	25,00	65,00
Application de 2 couches de peinture blanche, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	5	26,00	130,00
3,2.2 - Nettoyage des façades				
Décapage total des façades, puis rinçage HP et traitement anti-mousse	m²	700	8,50	5 950,00
3,2.3 - Réfection locale des bétons				
Réfection des bétons, y compris passivation des fers apparents	ens	1	2 500,00	2 500,00
3,2.4 - Complexe d'isolation thermique extérieur				
Pose par collage et chevillage sur les façades d'un isolant thermique de type panneau isolant thermique en polystyrène 120 mm - R = 3,70 (m².K)/W minimum	m²	700	69,00	48 300,00
- Marque :				
- Type :				
Profilé de départ de l'ITE	ml	180	33,00	5 940,00
Profilé de couronnement pour arrêts non protégés	ml	20	21,00	420,00
3,2.5 - Finition enduit et peinture extérieur				
Enduit sur façade isolées				
Couche de mortier avec renforts armés	m²	700	21,00	14 700,00
Enduit de finition D3 à base de résine siloxane, d'aspect grésé	m²	700	19,00	13 300,00
Appuis de fenêtres en profilés aluminium laqués formant gouttes d'eau	ml	65	75,00	4 875,00
Peinture des pieds de façade et des débords de toiture				
Préparation des surfaces	m²	285	3,50	997,50
Application d'une couche d'impression	m²	285	6,00	1 710,00
Peinture de finition D2 à base de résine siloxane (2 couches)	m²	285	9,00	2 565,00
3,2.6 - Traitement des acrotères				
Profilés aluminium laqués formant gouttes d'eau sur acrotères de toiture	ml	20	24,00	480,00

CARCES				
SALLE POLYVALENTE "HOUSTAOU PER TOUTI"				
AR Prefecture 01 - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE				
SIGNATION	U	Qté	€ unit H.T.	€ total H.T.
083-218300325-20250611-DELIB202519-DE				
Recu le 24/06/2025				
3.1.7 - Pose / repose des ouvrages extérieurs				
Pose / repose d'ouvrages de façade, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de modifications nécessaires				
Repose de descente d'eau pluviale, y compris modification du pied de descente, raccordement sur les réseaux enterrés existants, et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	15	55,00	825,00
Pose de grille de ventilation neuve, de type identique à l'existant	ens	6	55,00	330,00
Repose de l'enseigne du bâtiment	ens	1	450,00	450,00
Sous-total 3,2 - TRAVAUX DE FACADE				109 277,50